ใบปริมาณงานราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่ม ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร พร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 โรง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้า กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	1 งานอาคารโรงกรองน้ำดื่ม								
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน								
1.1	ขุดดินฐานราก	0.50	ลบ.ม.		-	148.00	74.00	74.00	
1.2	ทรายหยาบรองก้นหลุม	0.08	ลบ.ม.	301.95	22.65	91.00	6.83	29.47	
1.3	คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม	0.08	ลบ.ม.	1,500.00	120.00	398.00	31.84	151.84	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
1.4	เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด 5"x5"x3.00เมตร	6.00	ต้น	890.00	5,340.00	400.00	2,400.00	7,740.00	
1.5	ทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	301.95	1,811.70	99.00	594.00	2,405.70	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	7.38	ลบ.ม.	1,750.00	12,915.00	498.00	3,675.24	16,590.24	
1.7	ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบ	24.00	ตร.ม.	42.00	1,008.00	40.00	960.00	1,968.00	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
1.8	ไม้แบบไม้เคร่า 30%	6.77	ตร.ม.	450.00	3,046.50		-	3,046.50	
	ค่าแรงงานไม้แบบ 100%	22.57	ตร.ม.		-	133.00	3,001.81	3,001.81	
1.9	ตะปูตอกไม้	6.00	กก.	29.59	177.54		-	177.54	
					-		-	-	
	ยอดยกไป							**35,185.10**	

ใบปริมาณงานราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่ม ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร พร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 โรง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้า กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							**35,185.10**	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
1.10	เหล็ก wire mesh 4 มม. # 0.20 ม.	60.00	ตร.ม.	27.00	1,620.00	5.00	300.00	1,920.00	
1.11	เหล็ก RB 6 มม.	36.85	กก.	17.17	632.71	4.10	151.09	783.80	
1.12	เหล็ก RB 9 มม.	59.88	กก.	15.92	953.29	4.10	245.51	1,198.80	
1.13	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	27.11	108.44		-	108.44	
					-		-	-	
	งานโครงหลังคา				-		-	-	
1.14	อะเสเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4.00	เส้น	750.00	3,000.00		-	3,000.00	
1.15	จันทันเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	8.00	เส้น	750.00	6,000.00		-	6,000.00	
1.16	แปเหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	14.00	เส้น	451.00	6,314.00		-	6,314.00	
1.17	ดั้งเหล็ก 2C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2.00	เส้น	750.00	1,500.00		-	1,500.00	
1.18	อกไก่เหล็ก 2C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3.00	เส้น	750.00	2,250.00		-	2,250.00	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	656.32	กก.		-	10.00	6,563.20	6,563.20	
1.19	เชิงชาย- ปั้นลม สำเร็จรูป 1"x8"	30.00	เมตร	75.00	2,250.00	73.00	2,190.00	4,440.00	
1.20	ทับเชิงชาย-ทับปั้นลม สำเร็จรูป 1"x6"	30.00	เมตร	60.00	1,800.00	73.00	2,190.00	3,990.00	
1.21	กระเบื้องลอนคู่เคลือบสี				-		-	-	
	ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร หนา 5 มม.	136.00	แผ่น	67.00	9,112.00		-	9,112.00	
	ยอดยกไป							**82,365.34**	

ใบปริมาณงานราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่ม ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร พร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 โรง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้า กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							**82,365.34**	
1.22	ครอบสันหลังคาปรับมุมเคลือบสี	18.00	แผ่น	64.00	1,152.00		-	1,152.00	
1.23	ขอยึดกระเบื้อง	136.00	ตัว	3.50	476.00		-	476.00	
	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังลอนคู่	56.00	ตร.ม.		-	45.00	2,520.00	2,520.00	
	งานผนัง				-		-	-	
1.24	คอนกรีตบล็อก ขนาด 7x19x39 ซม.	460.00	ก้อน	9.35	4,301.00		-	4,301.00	
1.25	คอนกรีตบล็อกช่องลม 9x19x39 ซม.	54.00	ก้อน	15.00	810.00		-	810.00	
1.26	ปูนซีเมนต์ก่อ	6.00	ถุง	118.93	713.58		-	713.58	
1.27	ทรายหยาบ	1.19	ลบ.ม.	301.95	359.32		-	359.32	
1.28	ปูนซีเมนต์ฉาบ	30.00	ถุง	118.93	3,567.90		-	3,567.90	
1.29	ทรายละเอียด	2.37	ลบ.ม.	400.08	948.19		-	948.19	
1.30	ค่าแรงงานผนังก่ออิฐบล็อก	35.18	ตร.ม.		-	65.00	2,286.70	2,286.70	
1.31	ค่าแรงงานผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	4.32	ตร.ม.		-	73.00	315.36	315.36	
1.32	ค่าแรงฉาบปูนผนัง	79.00	ตร.ม.		-	82.00	6,478.00	6,478.00	
1.33	ลวดตาข่ายถัก ขนาด 1.5" x 1.5" ลวด 3 มม.	16.80	ตร.ม.	150.00	2,520.00	45.00	756.00	3,276.00	
1.34	เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 50 x2. มม.	7.00	เส้น	1,210.00	8,470.00		-	8,470.00	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็กกล่อง	206.80	กก.		-	10.00	2,068.00	2,068.00	
					-		-	-	
	ยอดยกไป							**120,107.39**	

ใบปริมาณงานราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่ม ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร พร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 โรง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้า กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							**120,107.39**	
	งานประตู				-		-	-	
1.35	เหล็กกล่องขนาด 150x 50 x 2. มม.	2.00	เส้น	1,210.00	2,420.00		-	2,420.00	
1.36	เหล็กตัวยู ขนาด 1.5"x2.5"x3 มม.	1.00	เส้น	253.00	253.00		-	253.00	
1.37	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3 มม.	1.00	เส้น	259.00	259.00		-	259.00	
1.38	แผ่นเหล็กดำเบอร์ 18 หนา 1.2 มม.	24.00	กก.	35.00	840.00		-	840.00	
1.39	ชุดเหล็กลูกปืนหมุนรอบตัว ขนาด 1 1/4 นิ้ว	2.00	ชุด	350.00	700.00	120.00	240.00	940.00	
1.40	ชุดล้อเหล็ก ขนาด 3 นิ้วพร้อมฐาน	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	53.05	กก.		-	10.00	530.50	530.50	
1.41	ลวดตาข่ายถัก ขนาด 1.5" x 1.5" ลวด 3 มม.	1.24	กก.	150.00	186.00	45.00	55.80	241.80	
1.42	เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.	2.30	กก.	16.10	37.03	3.30	7.59	44.62	
					-		-	-	
	งานทาสี				-		-	-	
1.43	ทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก - ภายใน	79.00	ตร.ม.	35.00	2,765.00	30.00	2,370.00	5,135.00	
1.44	ทาสีกันสนิม	70.00	ตร.ม.	35.00	2,450.00	35.00	2,450.00	4,900.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยอดยกไป							**136,971.31**	

ใบปริมาณงานราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่ม ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร พร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 โรง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้า กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							**136,971.31**	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร				-		-	-	
1.45	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1- 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	540.00	1,620.00	115.00	345.00	1,965.00	
1.46	สวิทซ์เดี่ยว ขนาด10A-250V ติดฝังเรียบผนัง	2.00	ชุด	80.00	160.00	70.00	140.00	300.00	
1.47	เต้ารับคู่ ขนาด10A-250V ติดฝังเรียบผนัง	2.00	ชุด	300.00	600.00	80.00	160.00	760.00	
1.48	เซฟตี้เบรกเกอร์ 30 A	1.00	ชุด	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
1.49	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบน				-		-	-	
	แกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	20.00	เมตร	9.00	180.00	12.00	240.00	420.00	
1.50	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบน				-		-	-	
	แกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	15.00	เมตร	13.00	195.00	13.00	195.00	390.00	
1.51	สาย THW-A ขนาด 1x50 ตร.มม.	20.00	เมตร	31.64	632.80	40.00	800.00	1,432.80	
1.52	แผงคัทเอาท์ 60 A	1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
1.52	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	งานเดินท่อน้ำดี				-		-	-	
1.53	ก๊อกน้ำสนาม ขนาด 1/2"	4.00	ตัว	140.00	560.00	50.00	200.00	760.00	
1.54	ข้อต่อ เกลียวใน1/2"	4.00	ตัว	7.00	28.00		-	28.00	
1.55	ท่อ PVC ศก. 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	ท่อน	40.00	240.00	30.00	180.00	420.00	
					-		-	-	
	ยอดยกไป							**146,847.11**	

ใบปริมาณงานราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่ม ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร พร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 โรง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้า กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							**146,847.11**	
1.56	ข้อต่อ 90 PVC ศก.1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	5.00	30.00		-	30.00	
1.57	ข้อต่อสามทาง PVC ศก. 1/2 นิ้ว	4.00	ตัว	10.00	40.00		-	40.00	
1.58	บอลวาวล์ PVC ศก. 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	120.00	120.00	50.00	50.00	170.00	
					-		-	-	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงานรายการ 1							**147,087.11**	

ใบปริมาณงานราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่ม ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร พร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 โรง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้า กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	2 งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม								
2.1	แท็งค์น้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00		-	50,000.00	
2.2	ปั๊มน้ำพร้อมตัวควบคุมอัตโนมัติ 1Hp220Vใบพัดแสตนเ	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
2.3	เครื่องกรองน้ำสแตนเลสขนาด ศก. 12 นิ้ว	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
	ใส่สารกรองน้ำแมงกานีส				-		-	-	
2.4	เครื่องกรองน้ำสแตนเลสขนาด ศก. 12 นิ้ว	2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00		-	60,000.00	
	ใส่สารกรองน้ำคาร์บอน								
2.5	เครื่องกรองน้ำสแตนเลสขนาด ศก. 12 นิ้ว	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
	ใส่สารกรองน้ำเรซิ่น								
2.6	เครื่องกรองน้ำเซรามิคขนาด 15 ไส้	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	
2.7	เครื่องกรองน้ำ 5 ไมครอนขนาดยาว 10 นิ้ว	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00		-	5,000.00	
2.8	เครื่องกรองน้ำด้วยแสงอุลตโอเลตร้าไว (UVขนาด 30วัต	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
2.9	ชุดอุปกรณ์และท่อ PVC, พร้อมค่าแรงในการติดตั้ง	1.00	L/S	26,000.00	26,000.00		-	26,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน รายการ 2							**276,000.00**	
	รวมราคารายการที่ 1 + รายการที่ 2							**423,087.11**	