

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณอาคารสนามฟุตบอล บ้านพักใหม่ หมู่ที่ ๑ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๓๔,๐๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณอาคารสนามฟุตบอล บ้านพักใหม่ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๖...มกราคม...๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๕๓๔,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....
 - ๕.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒.....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
 - ๕.๓.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๑.....จ.อ.ณรงค์ธร...สวัสดิ์มี.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า.....
 - ๒.....นายสหัชช.....สิทธิสม.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....
 - ๓.....นายสมหมาย.....ด้วงปลี.....เจ้าพนักงานประปา ปฏิบัติงาน.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ

ประเภทงาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสนามกีฬาบ้านพักใหม่ หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้ากำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

แบบเลขที่ - ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ประมาณการโดย ส่วนโยธา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	419,891.58	1.2726	534,354.03	
				-	
				-	
				-	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-		534,354.03	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			534,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ จ.อ.  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณรงค์ธร สวัสดิ์มี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสหัชช สิริธินม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมหมาย ค้างป्ली)

ใบประมาณการปริมาณงานก่อสร้าง

ปร.4 1/6

ประเภทงาน ก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	งานปรับพื้นที่								
1	งานปรับพื้นที่เดิม	65.00	ตร.ม.	-	-	9.00	585.00	585.00	
2	ถมอุ้งปรับพื้นที่	20.00	ลบ.ม.	195.00	3,900.00	99.00	1,980.00	5,880.00	
	งานขุดดินถมดิน								
3	ขุดดินถมดิน	10.12	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,497.76	1,497.76	
	งานวัสดุรองกันหลุม								
4	ทรายหยาบรองกัน	0.32	ลบ.ม.	186.92	59.81	91.00	29.12	88.93	
5	คอนกรีตหยาบรองกัน	0.32	ลบ.ม.	1,500.00	480.00	398.00	127.36	607.36	
6	ทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	6.50	ลบ.ม.	189.92	1,234.48	99.00	643.50	1,877.98	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
7	ไม้แบบ ไม้ค้ำ 30 %	15.00	ตร.ม.	450.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
	ค่าแรงงานไม้แบบ 100%	50.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,650.00	6,650.00	
8	ตะปูตอกไม้	12.00	กก.	35.83	429.96	-	-	429.96	
	ขอยกไป								
								24,366.99	

ใบประมาณการปริมาณงานก่อสร้าง

ปร.4 2/6

ประเภทงาน ก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							24,366.99	
9	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD 40 ศก. 16 มม.	781.62	กก.	16.78	13,115.58	3.30	2,579.35	15,694.93	
10	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD 40 ศก. 12 มม.	24.86	กก.	15.69	390.05	3.30	82.04	472.09	
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	71.30	กก.	16.95	1,208.54	4.10	292.33	1,500.87	
12	เหล็กตะแกรง WIRE MESH 4 มม. #0.20 ม.	66.00	ตร.ม.	19.60	1,293.60	5.00	330.00	1,623.60	
13	ลวดผูกเหล็ก	29.00	กก.	27.11	786.19	-	-	786.19	
	งานอนกริตโครงสร้าง								
14	คอนกรีต 1:2:4	11.54	ลบ.ม.	1,750.00	20,195.00	498.00	5,746.92	25,941.92	
	งานหลังคา								
15	อะเสคามเหล็ก ตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	6.00	เส้น	625.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
16	ข้อค้ำเหล็ก ตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2.00	เส้น	625.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
17	อกไก่ ตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2.00	เส้น	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
18	ชิ้นกันเหล็ก ตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	8.00	เส้น	330.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
19	ตะแฉกกันเหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	2.00	เส้น	330.00	660.00	-	-	660.00	
20	แปเหล็กถ่วง 1'x1"หนา 1.2 มม.	24.00	เส้น	95.00	2,280.00	-	-	2,280.00	
	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	610.00	กก.	-	-	10.00	6,100.00	6,100.00	
	ยอดยกไป							88,166.59	

ใบประมาณการปริมาณงานก่อสร้าง

ป.ร.4 3/6

ประเภทงาน ก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบรม.ลาดหญ้ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							88,166.59	
21	เชิงชายสำเร็จรูป 6 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	13.00	แผ่น	280.00	3,640.00	135.00	1,755.00	5,395.00	
22	ทับเชิงชาย 8 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	13.00	แผ่น	380.00	4,940.00	135.00	1,755.00	6,695.00	
23	Metal sheet แบบลอนสเปนหนา 0.30 มม(เคลือบสี)	74.00	ตร.ม.	145.00	10,730.00	70.00	5,180.00	15,910.00	
24	ครอบสันMetal sheet แบบลอนสเปนหนา 0.30 มม	-	ตร.ม.	145.00	-	70.00	-	-	
	งานฝ้าเพดาน								
25	ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงคร่าเหล็ก	55.00	ตร.ม.	180.00	9,900.00	75.00	4,125.00	14,025.00	
26	ทาสีฝ้าเพดาน	55.00	ตร.ม.	35.00	1,925.00	30.00	1,650.00	3,575.00	
	งานผนังและรั้ว								
27	ผนังก่ออิฐบล็อก	98.00	ตร.ม.	103.35	10,128.30	65.00	6,370.00	16,498.30	
28	ผนังก่อกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"	95.00	ตร.ม.	173.84	16,514.80	174.00	16,530.00	33,044.80	
29	ปูนฉาบเรียบผิวขัดมันผสมสีเทา	68.00	ตร.ม.	80.00	5,440.00	95.00	6,460.00	11,900.00	
30	ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	6.00	ตร.ม.	103.35	620.10	89.00	534.00	1,154.10	
31	เสาเหล็กกล่อง 4x4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	5.00	เส้น	690.00	3,450.00	339.96	1,699.80	5,149.80	
32	แผ่นเพช 0.20 x 0.20 ม. หนา 9 มม.	11.00	แผ่น	180.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
33	นอตพุกคอนกรีต	44.00	ตัว	20.00	880.00	-	-	880.00	
34	เหล็กกล่อง 1 x 2 หนา 1.2 มม.	11.00	เส้น	165.00	1,815.00	69.66	766.26	2,581.26	
35	ไม้รั้วสำเร็จรูป 4 นิ้ว ยาว3.5 ม. หนา 1.2 ซม. ตีร่อง	68.00	แผ่น	57.00	3,876.00	28.00	1,904.00	5,780.00	
	ยอดยกไป							212,734.85	

ใบประมาณการปริมาณงานก่อสร้าง

ปร.4 4/6

ประเภทงาน ก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุหน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							212,734.85	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
36	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8" กั้นลิ้น	37.00	ตร.ม.	192.12	7,108.44	174.00	6,438.00	13,546.44	
37	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x12" กั้นลิ้น	30.00	ตร.ม.	163.56	4,906.80	174.00	5,220.00	10,126.80	
38	ผิวทานเตอร์ปูแผ่นหินแกรนิต	4.00	ตร.ม.	1,019.00	4,076.00	198.00	792.00	4,868.00	
38	ปูนผสม	15.00	ลูก	128.50	1,927.50	-	-	1,927.50	
38	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	186.92	560.76	-	-	560.76	
	งานประตู-หน้าต่าง								
39	วงกบ-บานประตู PVC เคลือบสี พร้อมลูกบิด	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00	
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
40	โถชักโครกแบบมีหมอน้ำเคลือบสีขาว	6.00	ชุด	2,300.00	13,800.00	450.00	2,700.00	16,500.00	
41	อ่างล้างหน้าชนิดตั้งเตาเคลือบสีขาว	6.00	ชุด	690.00	4,140.00	450.00	2,700.00	6,840.00	
42	พัดหัวแก้วโถยี่สวะ	5.00	ชุด	5,600.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
43	แผ่นไม้โปสิสทาสะชายเคลือบสีขาว กอตได้c306 หรือเทียบเท่า	5.00	ชุด	1,150.00	5,750.00	170.00	850.00	6,600.00	
44	โถยี่สวะชายแบบแขวนผนังกอตได้ c300 หรือเทียบเท่า	5.00	ชุด	1,065.00	5,325.00	450.00	2,250.00	7,575.00	
45	สายฉีดชำระสายอ่อนพร้อมสก็อตปาลั่ว	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	70.00	420.00	1,620.00	
46	กระเบื้องขนาด 1.00 x 2.30 เมตร	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
47	ก๊อกล้างล้างหน้า เซรามิกขาว	6.00	ชุด	390.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	ยอดยกไป							331,039.35	

ใบประมาณการปริมาณงานก่อสร้าง

ปร.4 5/6

ประเภทงาน ก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบรม.ลาดหญ้ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุหน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							331,039.35	
48	ราวแขวนผ้า	6.00	ชุด	65.00	390.00	70.00	420.00	810.00	
48	ตะแกรงกรองผงเสตนเลสชนิดดักถักเส้น 2นิ้ว	4.00	ชุด	80.00	320.00	70.00	280.00	600.00	
50	ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	240.00	1,440.00	70.00	420.00	1,860.00	
51	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	336.00	2,016.00	-	-	2,016.00	
52	ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.00	ชุด	92.00	368.00	25.00	100.00	468.00	
53	ตะค้ออ่าง+สายน้ำดี	6.00	ชุด	420.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
54	ท่อน้ำทิ้ง รุ่นที่เทรป	6.00	ชุด	690.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
	งานเดินระบบท่อ								
55	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	5.00	เส้น	598.13	2,990.65	220.00	1,100.00	4,090.65	
56	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	14.00	เส้น	168.22	2,355.08	100.00	1,400.00	3,755.08	
57	ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	10.00	เส้น	39.25	392.50	80.00	800.00	1,192.50	
58	อุปกรณ์และข้อต่อท่อต่างๆ	1.00	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	งานระบบบังคับน้ำเสีย								
59	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปครบชุด								
	ขนาด 2000 ลิตร	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	ยอดยกไป							384,491.58	

